節電対策

1. 電力使用量の オンラインリアルタイム見える化
2. 高効率照明への取り換え
3. ガス空調の利用
4. 100V電源プラグでの電力使用量モニタリング
5. パソコンの 動作モードの管理制御
6. サーバ(計算機)の仮想化・集約化
7. サーバ(計算機)の移設
8. デスクトップパソコン、サーバの ノートPC化
9. サーバ室内の節電工夫
10. 発電設備の設置

<http://grvalue.cimx.co.jp/ubi watt/summary.action>

http://www.metaprotocol.com/UWmeter/UWmeter_TOP.html

節電対策

1. 電力使用量の オンラインリアルタイム見える化
2. 高効率照明への取り換え
3. ガス空調の利用
4. 100V電源プラグでの電力使用量モニタリング
5. パソコンの 動作モードの管理制御
6. サーバ(計算機)の仮想化・集約化
7. サーバ(計算機)の移設
8. デスクトップパソコン、サーバの ノートPC化
9. サーバ室内の節電工夫
10. 発電設備の設置

サーバ・パソコンの節電策 (停電対策も兼ねる)

1. 集合運用

- 空調負荷の削減 (30%~40%)
- 仮想化 (50%-80%)

2. ノートPCへの移行 (東京大 平木敬教授実測値)

- 約80%の削減

3. 60Hz帯への移設

- 約80%の削減

(*) IT機器は、社会の総計で、約7-8%程度の電力消費量とされる(データセンターが1%程度)。PUE=1.5とすると、約10-12%程度が、サーバ・PCによる電力消費量となる。東京大における比率が、一般社会の平均値だとすると、上記の施策2及び3によって、約8%の節電効果が期待できる。仮に、東大におけるサーバ・PCの電力消費率の比率が15%とすると、サーバ・PCによる電力消費量は空調負荷を加算すると、22.5%となる。ノートPC化で、1/5の消費量になるとすれば、約17.5%程度の節電効果が期待される。

シンクライアントによる省電力化

・ HP シンクライアント構成

Blade PC (エンクロージャを含む)	t5730 Thin Client	17" TFTモニタ	合計
27.5W (CPU100%稼働)	17W	27W	71.5W

・ 通常 Desk Top PC構成

PC本体	17" TFTモニタ	合計
109.0W (CPU 100%稼働)	27W	136W

ワットチェッカー(サンワサプライ)
による実測値測定

データ提供: 日本HP様

スペック及び測定条件

- ・ Blade PC CPU : AMD Athlon™ 64 プロセッサ2100+
- ・ Desktop PC CPU : Intel Pentium4 2.4GHz
- ・ Crystal Mark 2004R2 を用いた負荷状態にて測定

東大工学部グリーンITプロジェクト (実証実験)

東大工学部グリーンITプロジェクト (実証実験)

VMWareを用いた事例(by 大塚商会)

- 86% の電力使用量の削減
 - 50kW(114式のサーバ) → 6.9kW

この資料の基となったデータは、経理からの亀戸ビルにおける電力使用料金と調査できた50台の開発機を50で割って114台分にかけて値と見積もったVMware用のハードウェア消費電力から算出しています。リプレイスは仮にDL380G5(評価サーバの見積もり金額を参考)で開発機を置き換えた場合の消費電力料になります。

Contribution **by Virtualization**, i.e., **Cloud Computing**

- Servers in the offices with old hardware platform can be accommodated in iDC with virtualization, i.e., cloud computing.
- Large energy saving by sharing the computing resources and HVAC resources.

CO₂ Emission = 100

(1) Move servers to iDC

(2) Sharing resources by virtualization

CO₂ Emission = 60

Power Co

NTTビズリンクHP

http://www.nttbiz.com/eco_act/housing.html

データセンター・サーバ室の電力消費

- PUE値は、都市型では2.0程度が通常。現在、あらゆる手段を使い 1.3程度を目指している。
(*) 具体値 調査中
 - 一般の事業所のサーバ室は、PUE で 1.5~3.0程度 (平均値で 1.9程度) とと思われる。
 - 東京大 工学部2号館内 サーバ室のデータ
 - 3月26日：1.44 (サーバ 212.4kW、空調 92.6kW)
 - 2010年真夏：約1.5 (8月)
- (*) このビルの竣工は2006年であり、空調機器の稼働効率はかなり良く、古い事業所では PUE値は大きくなる。

$$\text{PUE} = \frac{\text{データセンター全体の消費電力}}{\text{IT 機器による消費電力}}$$

Contribution **by hosting** service

- Many offices install old and in-efficient HVAC systems. When we move the servers in these offices to iDC, we will be able to improve the HVAC bill. Current HVAC systems improves 30-40% energy efficiency, compared with existing systems.

図3-4-7 エアコンの冷暖房COP推移(販売ベース)

NTTビジネスHP

http://www.nttbiz.com/eco_act/housing.html

ユビテック(www.ubiteq.co.jp)本社 事例

• オフィスの概要

– 住所: 品川区西五反田1丁目

- 10階建テナントビルの5F、6F部分を賃貸

– 面積: 1173.67m²

- 5F: 415.27m²、6F: 758.4 m²(内、会議室エリア176.36 m²)

– 従業員数(派遣社員含む) :

- 2010年3月: 87人、2011年3月: 82人

– 用途:

- 5F: 開発スペース×7部屋
- 6F: 執務室、会議室エリア、サーバ室

– 電力使用量

- 本社の電力使用量: 950.0kwh/日 (2010年3月実績)

節電効果：1日あたりの電力使用量推移

STEP1: UGS導入

- 会議室の照明・空調制御
- 5Fラボの空調制御
- 昼休みの照明OFF
- テンプレート機能実施

STEP2:さらなる節電実施

- 必須サーバ以外の電源OFF
- 就業時間内の照明間引き、空調OFF

STEP1実施後の電力使用状況

①サーバ室含む**常時使用**の電力使用量が全体の**55%**以上(384.00kwh)

<内訳>部門サーバ他機器:取引先預かりサーバ=60%:40%

②**照明**の電力使用量は、日中のコンセント(PC、プリンター、複写機)と空調よりも多い。

STEP2:さらなる節電開始

さらなる節電により、

- ①サーバ室等常時使用電力停止(一部サーバのみ稼働)
- ②照明間引き点灯
- ③空調停止(お客様対応を除く)

STEP2: 効果

3/7(月)
一日の電力使用量
622.89kwh

236.69kwh
削減

3/14(月)
一日の電力使用量
386.20kwh

38%削減

最大約16万円/月 削減可能

$236.69/\text{日} \times 31\text{日} = 7337.39\text{kwh}/\text{月} \rightarrow 7337.39\text{kwh}/\text{月} \times 22\text{円}/\text{kwh} \approx 160,000\text{円}$